

**Umowa na budowę II etapu kanalizacji
w Rębelicach Szlacheckich i Szyszkowie podpisana**

W czwartek, 22 grudnia br., w Urzędzie Gminy Lipie podpisano umowę na realizację zadania pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rębelice Szlacheckie, Szyszków – etap II.**

Podpisy na dokumencie złożyli: Wójt Bożena Wieloch, przy kontrasygnacie Skarbnika Anety Łączmańskiej oraz właściciel firmy *ZTHU Stanisław Krupiński z siedzibą ul. Wesoła 13, 42-263 Wrzosowa*, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową w ogłoszonym przez gminę postępowaniu przetargowym. Koszt zadania wskazany w umowie wynosi

10.867.042,24 zł

. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych* w kwocie

8.075.000,00 zł.

Wkład własny gminy

wynosi **2 792 042,24 zł.**

□ **Zakres zadania w II etapie obejmuje:**

- **budowę sieci kanalizacji sanitarnej** PCV200 mm (odcinki: SK1÷SR2, SK19÷SK36, SK25÷SK40, SK27÷SK27B, S K30÷SK44, SK33÷SK46, P2÷SK57, SK51÷SK51A, SK47÷SR3, P3÷SK87, SK83÷SK92, SK78÷SK94, SK75÷SK99, SK70÷SK105, SK69÷SK110, SK67÷SK118, SK112÷SK122, SK65÷SK127, SK66÷SK137, SK129÷SK142, SK130÷SK144)

o łącznej długości: 4301,80 m

, w tym zabudowę na sieci grawitacyjnej:

129 szt. studni betonowych rewizyjnych

o śr. 1000 mm;

- **budowę przyłączy kanalizacyjnych** PCV160 mm i PCV 200: 168 szt. o łącznej długości: **1386,00 m:**

- **budowę sięgaczy kanalizacyjnych** PCV160 mm i PCV 200: 35 sztuk o łącznej długości: **193,00 m**

:

- **budowę rurociągu tłoczego** PE o śr. 90 mm - od przepompowni ścieków P2 do studni rozprężnej SR2 i od przepompowni ścieków P3 do studni rozprężnej SR3 o łącznej długości:

1264,80 m

, w tym zabudowę na sieci tłocznej:

5 szt. studni betonowych rewizyjnych

o śr. 1200 mm i 2 szt. studni rozprężnych z tworzywa o śr. 1000 mm;

- **budowę przepompowni ścieków** o śr. 1500 mm – **2 szt.**

{gallery}umowa_II_szyszkow{/gallery}